



AEROPORT ROISSY 2^E INTEGRATION & SECURISATION DES JETEES

Le Projet :

Maître d'Ouvrage : ADP

Réalisation d'une extension du bâtiment des jetées existant entre le corps central et l'isthme du 2^E.

- Montant des travaux : 4 Millions d'Euros
- Études et réalisation : 14 mois
- Année de réalisation : 2013/2014

Nos Missions

- OPC

Spécificités :

- Travaux en milieu occupé
- Travaux en zone réservée au niveau piste du corps central du 2^E
- Phasage permettant a minima l'exploitation de 50% des jetées tout en respectant les contraintes du process bagages (CDGE et AIR FRANCE).

Descriptif :

Modification des lignes de convoyeurs GB08 à GN11 et intégration de machines de sûreté type 2 et type 3 (tomographe).

Modification du bâtiment des jetées existant pour recevoir les nouvelles installations avec création d'une extension.

Mise en service prévue en Juin 2014.

